COMUNE DI USSASSAI

- PROVINCIA DI NUORO-

Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale

Progetto Definitivo-Esecutivo

Interventi A-B-C

Rio San Gerolamo-Rio Lacassei-Rio Su Lagarci

ELENCO PREZZI

DATA
Luglio 2021

ALLEGATO
E

IL COMMITTENTE
Amministrazione Comunale Ussassai
R.U.P. Ing. Luciano Loddo

IL PROGETTISTA
Ing. Vincenzo Pinna

STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE Ing. Vincenzo Pinna Via Nazionale n. 252 - 08042 USSASSAI (Nu)
Tel. 3358163221 - Pec:vincenzo.pinna2@ingpec.eu - Email: ing.vincenzopinna@tiscali.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NV001	LAVORI IN ECONOMIA **euro (settemilacinquecento/34)**	corpo	7´500,34
Nr. 2 NV002	LAVORI VARI: Sistemazione delle aree limitrofe al Fiume NESTASI all'altezza del Guado (aree recentemente inondate), pulizia de ponticello di incrocio tra il Rio Laccasei e San Girolamo. **euro (seimila/22)**	Corpo	6´000,22
Nr. 3 NV003	Bonifica delle aree oggetto dei lavori, con l'allontanamento dei materiali di rifiuto, rinvenuti nel corso delle operazioni di pulizia,(detriti , inerti , materiali ferrosi, elettrodomestici, vetro, carcasse di auto, gomme, plastica etc). Compreso l'onere per:-cernita del materiale ed eventuale trasporto al cantiere provvisorio temporaneo;- il carico del materiale su autocarro;- Il trasporto presso discaric autorizzata; il conferimento a discarica autorizzata e l'onere di conferimento per lo smaltimento. Quantita a stima **euro (sessanta/29)**	MC	60,29
Nr. 4 NV004	CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI ORGANICI di origine vegetale **euro (venticinque/74)**	MC	25,74
Nr. 5 PF.0006.000 1.0001	Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; -rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed i loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere (messa a discarica da compensarsi a parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare; - totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini, cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee telettriche che di altri impianti pubblici o privati. **euro (uno/97)**	metri quadri	1,97
Nr. 6 PF.0006.000 1.0006	Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzament del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati **euro (centonovanta/20)**	cadauno	190,20
Nr. 7 PF.0006.000 1.0059	Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzament del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati **euro (centodue/14)**	cadauno	102,14

Ussassai, 10/07/2021

Il Tecnico
Ing. Vincenzo Pinna